

KÖLTSÉGVETÉS		Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros					főmérnök		Rombauer Gábor	
1. rész ÜVEGFAL		Fenntartási költségek csökkentését eredményező projekt					telefon		06304418038	
jel	fontosság	épület	Kiírási szöveg	mennyi	egység	teljes felület	egység	egységár	egységdíj	A+D áfával
1	III.	C	Szintenkénti várók üvegfala pl. Schüco v. METRA v. WICONA porszórt alu profilokból, $U_{\text{ablak}} < 1,2$ W/(m <sup>2</sup> K), 3,10 m magassággal, a meglévő üvegfal elbontásával, $g < 0,35$ hővédő tulajdonságú üvegezéssel, fényáteresztés >55%, sötét színben, a csatlakozó szerkezetek helyreállításával	8	db	145,7	m <sup>2</sup>			0
	dátum		<b>Összes hőhidmentes üvegfal</b>	<b>8</b>	<b>db</b>	<b>145,7</b>	<b>m<sup>2</sup></b>			<b>0</b>