

2_opció

	KÖLTSÉGVETÉS		Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros					főmérnök	Rombauer Gábor	
	2. rész opció ÜVEGFAL		Fenntartási költségek csökkentését eredményező projekt					telefon	06304418038	
jel	fontosság	épület	Kiírási szöveg	mennyi	egység	teljes felület	egység	egységár	egységdíj	A+D áfával
2	III.	ER B	Szintenkénti lépcsőpihenők üvegfa pl. Schüco v. METRA v. WICONA porszórt alu profilokból, $U_{ablak} < 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, 3,10 m magassággal, a meglévő üvegfa elbontásával, $g < 0,35$ hővédő tulajdonságú üvegezéssel, fényáteresztés $> 55\%$, szürke színben, szintenként két nyíló szárnyal, egyébként fix mezőkkel, a csatlakozó szerkezetek helyreállításával	2	db	14,88	m ²			0
	dátum		Összes hőhidmentes üvegfa	2	db	14,88	m ²			0