

3_opció

	KÖLTSÉGVETÉS		Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros					főmérnök	Rombauer Gábor	
	3. rész opció FA-ALU III.		Fenntartási költségek csökkentését eredményező projekt					telefon	06304418038	
jel	fontosság	épület	kiírási szöveg	mennyi	egység	felület	egység	egységár	egységdíj	A+D áfával
6	III	ER A, C	Homlokzati ablak cseréje NM 1,53*2,00, nyugati homlokzat, felül bukó, alul bukó kivitel, $U_{\text{ablak}} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, hosszoldott lucfenyőből külső aluprofil védelemmel, filtrációmentes beépítéssel, kívül középszürke, belül lazúros felületkezeléssel, a külső síkba igazítva, később készítenő külső hőszigetelés fogadására, külső porszórt alu. párkánnyal, 25 cm nedvességálló belső párkánnyal, $g < 0,35$ hővédő tulajdonságú üvegezéssel, fényáteresztés $> 55\%$, minden szükséges kiegészítő, helyreállítási munkával	16	db	48,96	m ²			0
	dátum		Összes kombinált ablak (fa-alu)	16	db	48,96	m ²			0