

	KÖLTSÉGVETÉS		Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros					
	4. rész MELEGVÍZ		Fenntartási költségek csökkentését eredményező projekt					
jel	fontosság	épület	kiírási szöveg	mennyi	egység	egységár	egységdíj	A+D áfával
1	II.	KO B	Meglévő naperőmű felesleges kapacitását kihasználó melegvíz előmelegítő rendszer a kórház kazánházába telepítve 1,0 m ³ -es hőszigetelt melegváltartállyal, 20 kW teljesítményű elektromos fűtőbetéttel, az inverterek jelétől, illetve a napszaktól és időszaktól függően programozható vezérlő automatikával, a meglévő távhőrendszerből fűtött tartályra táplál	1	készlet			0
2	II.	ER B	Vákuumkollektorok telepítése lapostetőre 14,1 m ² felülettel, illetve illesztése az épület átalakítandó melegvízellátó rendszeréhez. Minden szükséges tartóval, vezetékkel, hőszigeteléssel, biztonsági szeleppel, elszárával, illetve szükség esetén a csőáttöréssel, helyreállítással, a telepítés felülete alatt kiegészítő víz- és hőszigeteléssel. A rendszer része egy 1,0 m ³ -es puffertároló, mely a B7 szinti raktárba telepíthető. A kollektoros melegvíztermelés elsőbbségét biztosító automatikával, 8 kW-os tartalék elektromos fűtéssel, a fűtés hálózatra kötésével, a szükséges elosztóval	1	készlet			0
	dátum		Összes melegvíz korszerűsítés	2	készlet			0