

	KÖLTSÉGVETÉS		Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros					
	4. rész opció MELEGVÍZ		Fenntartási költségek csökkentését eredményező projekt					
jel	fontosság	épület	kiírási szöveg	mennyi	egység	egységár	egységdíj	A+D áfával
3	II.	HK	Vákuumkollektorok telepítése meglévő lapostetőre 28,2 m2 felülettel, illetve illesztése az épület melegvízellátó rendszeréhez. Minden szükséges tartóval, vezetékkel, hőszigeteléssel, biztonsági szeleppel, elszárával, illetve szükség esetén a csőáttöréssel, helyreállítással. A rendszer része egy 2,0 m ³ -es puffertároló, mely a 3. emeleti gépházba telepíthető. A kollektoros melegvíztermelés elsőbbségét biztosító automatikával	1	készlet			0
	dátum		Összes melegvíz korszerűsítés	1	készlet			0