

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

tétel	Ablakcsere leírás	mennyi	egység	egységár Ft/egység	egységdíj Ft/egység	ár Ft	díj Ft	nettó Ft
1	Homlokzati ablakok cseréje a meglévőhöz hasonló osztással, NM 110/220, felül bukó távnyitó nélkül, középen nyíló-bukó, alul fix mezővel, időjárásálló kivitelben, filtráció- és hőhídmentes beépítéssel, külső időjárásálló párkánnyal, $U_{\text{ablak}} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, a homlokzat állványozásával, az érintett homlokzatfelület festésével, a bontott ablakok elszállításával, a hulladék elhelyezésével.	82	db			0	0	0

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

Melegvízrendszer korszerűsítése		mennyi	egység	egységár	egységdíj	ár	díj	nettó
<i>tétel</i>	<i>kiírás</i>			<i>Ft/egység</i>	<i>Ft/egység</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
1	A meglévő naperőmű felesleges kapacitását kihasználó víz előmelegítő rendszer a kórház kazánházának (KO G3 épület) pincéjébe telepítve, legalább 1,0 m3-es hőszigetelt melegvíz tartállyal, 40 kW-os fűtőbetéttel, az áramtermelés és fogyasztás adatairól vezérelt működéssel, hétvégi próbaüzemmel.	1	készlet			0	0	0
2	Melegvízrendszer korszerűsítése az ER épületben. Sík, vagy vákuumcsöves kollektorok (legalább 10 db, összesen legalább 20 m2 hasznos felülettel) telepítése az „A” szárny meglévő lapostetőjére, összesen (öt év átlagában mérve) legalább 11 000 kWh/év energiatermeléssel, leterheléssel rögzítve, minden szükséges hőszigeteléssel, biztonsági szeleppel, szükség esetén csőáttöréssel, helyreállítással, a pince hőközpontjába tett két hőcserélős puffertartállyal, a távhőrendszerbe kötve, a kollektoros termelés elsőbbségével, a pincei alapvezetékek cseréjével, cirkulációs szivattyúval, hétvégi próbaüzemmel.	1	készlet			0	0	0

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

tétel	Melegvízrendszer korszerűsítése	mennyi	egység	egységár	egységdíj	ár	díj	nettó
OPCIÓ	kiírás			Ft/egység	Ft/egység	Ft	Ft	Ft
1	Vákuumkollektorok telepítése HK épület meglévő lapostetőjére 28,2 m2 felülettel, illetve illesztése az épület melegvízellátó rendszeréhez. Minden szükséges tartóval, vezetékekkel, hőszigeteléssel, biztonsági szeleppel, elzáróval, szükség esetén csőáttörésszel, helyreállítással, a kollektoros termelés elsőbbségével. A rendszer része egy hőcserélő, amely a pincébe telepíthető.	1	készlet			0	0	0